




PROJEKTO PAVADINIMAS	SANDĖLIO, KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO, STOGINĖS, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO PAKRUOJO R. SAV., LINKUVOS SEN., GAIŽŪNŲ K., PIEVŲ G. 4, STATYBOS PROJEKTAS
OBJEKTAS	SANDĖLIS (01), STOGINĖ (02)
OBJEKTO ADRESAS	PAKRUOJO R. SAV., LINKUVOS SEN., GAIŽŪNŲ K., PIEVŲ G. 4,
STATYBOS RŪŠIS	NAUJA STATYBA
STATINIO KATEGORIJA	SANDĖLIS - NEYPATINGAS, STOGINĖ - NEYPATINGAS
.PROJEKTAVIMO STADIJA	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP)
PROJEKTO NR.	2364


PROJEKTO RENGĖJAS	UAB „DARNI ARCHITEKTŪRA“
PROJEKTO VADOVAS	VILMA ADOMAITIENĖ (Kvalifikacijos atestato Nr. 27828)
STATYTOJAS	PRIVATUS ASMUO



DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS


Eil.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapų	Lapas
1	-	Antraštinis lapas	1	1
2	2364-XX-PP.DŽ	Dokumentų žiniaraštis	1	2
3	2364-XX-PP.BSR	Bendrieji sklypo ir statinio rodikliai	1	3
Tekstinė dalis				
4	2364-XX-PP.AR	Aiškinamasis raštas	9	4-13
Grafinė dalis				
5	2364-XX-PP.B-01	Situacijos schema	1	14
6	2364-XX-PP.B-02	Sklypo planas. M 1:500	1	15
7	2364-XX-PP.B-03	Sandėlio ir stoginės planas. M 1:150	1	16
8	2364-XX-PP.B-04	Sandėlio ir stoginės stogo planas. M 1:150	1	17
9	2364-XX-PP.B-05	Sandėlio ir stoginės pjūvis 1-1. M 1:150	1	18
10	2364-XX-PP.B-06	Fasadai 1-6, A/2-A/1, A-E. M 1:150	1	19
11	2364-XX-PP.B-07	Fasadai 6-1, E-A, A/1-A/2. M 1:150	1	20
12	2364-XX-PP.B-08	Vizualizacija	1	21

Viso byloje: **20 lapų**

0	2023	Visuomenės informavimui;			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. pat. dok. Nr.	 UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G.53, RADVILIŠKIS TEL.: 860532654		Projekto pavadinimas: SANDĖLIO, KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO, STOGINĖS, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO PAKRUOJO R. SAV., LINKUVOS SEN., GAIŽŪNŲ K., PIEVŲ G. 4, STATYBOS PROJEKTAS		
	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas	Statinio numeris ir pavadinimas	
27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ		SANDĖLIS (01), STOGINĖ (02)	
000659	ARCH.	GIEDRIUS JERŠOVAS		Dokumento pavadinimas: DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS	Laida
					0
LT	Statytojas PRIVATUS ASMUO			Dokumento žymuo 2364-XX-PP.DŽ	Lapų
					Lapas
				1	1

BENDRIEJI SKLYPO IR STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Esamas kiekis	Projektuojamas kiekis
I. SKLYPAS			
1.1. sklypo plotas	m ²	208000	esamas
1.2. sklypo užstatymo plotas	m ²	463	1350
1.3. sklypo užstatymo tankis	%	0,22	0,65
1.4. sklypo užstatymo intensyvumas	%	0,22	0,60
1.5. apželdintas sklypo plotas	%	96	96
II. PASTATAI			
Sandėlis (01)			
2.1 Pastato paskirties rodikliai (planuojamos ūkinės veiklos, rodikliai)			Kitos (ūkio) paskirties pastatas
2.2. Pastato bendras plotas*	m ²		552,70
2.3. Pastato pagrindinis plotas*	m ²		552,70
2.4. Pastato užimamas plotas*	m ²		602
2.5. Pastato tūris*	m ³		5746
2.6. Aukštų skaičius	vnt.		1
2.7. Pastato aukštis*	m		11,10
2.8. Energinio naudingumo klasė			-
2.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis			III
Stoginė (02)			
2.1 Pastato paskirties rodikliai (planuojamos ūkinės veiklos, rodikliai)			Kitos paskirties inžinerinis statinys
2.2. Pastato užimamas plotas*	m ²		240
2.3. Pastato aukštis*	m		8,35
2.4. Statinio atsparumo ugniai laipsnis			III

0	2023	Visuomenės informavimui;			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. pat. dok. Nr.	 UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G.53, RADVILIŠKIS TEL.: 860532654		Projekto pavadinimas: SANDĖLIO, KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO, STOGINĖS, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO PAKRUOJO R. SAV., LINKUVOS SEN., GAIŽŪNŲ K., PIEVŲ G. 4, STATYBOS PROJEKTAS		
	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas	Statinio numeris ir pavadinimas	
27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ		SANDĖLIS (01), STOGINĖ (02)	
000659	ARCH.	GIEDRIUS JERŠOVAS		Dokumento pavadinimas:	Laida
				BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI	0
LT	Statytojas PRIVATUS ASMŪO		Dokumento žymuo 2364-XX-PP.BSR	Lapų	Lapas
				2	1

Pavadinimas	Mato vienetas	Esamas kiekis	Projektuojamas kiekis
II. INŽINERINIAI STATINIAI			
3.1. Aikštelė (02)			
3.1.1. Plotas*	m ²		96

*Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybos darbus ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Dokumento žymuo 2364-XX-PP-BSR	Lapų	Lapas
	2	2

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS STATINIO PROJEKTAS, SĄRAŠAS

1.1 LR įstatymai:


- LR Statybos įstatymas. 2016 06 30, Nr. XII-2573 (nauja redakcija nuo 2023-01-01)
- LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1992 01 30, Nr. I-2223.
- LR Žemės įstatymas. 1994 04 26, Nr. I-446.
- LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 2002 07 01, Nr. IX-1004.
- LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 2019-06-06, Nr. XIII-2166.
- LR Architektūros įstatymas. 2017-06-08. XIII-425.

1.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

- STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas
- STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
- STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
- STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.

1.3. Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:

- STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
- STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga.
- STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
- STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.
- STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.
- STR 2.02.07:2012. Sandėliavimo, gamybos ir pramonės pastatai. Pagrindiniai reikalavimai.
- STR 2.03.02:2005. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas.
- STR 2.06.04:2014. Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
- STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys

0	2023	Visuomenės informavimui;		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. pat. dok. Nr.		UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G.53, RADVILIŠKIS TEL.: 860532654		Projekto pavadinimas: SANDĖLIO, KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO, STOGINĖS, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO PAKRUOJO R. SAV., LINKUVOS SEN., GAIŽŪNŲ K., PIEVŲ G. 4, STATYBOS PROJEKTAS
	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas	Statinio numeris ir pavadinimas
27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ		SANDĖLIS (01), STOGINĖ (02)
000659	ARCH.	GIEDRIUS JERŠOVAS		Dokumento pavadinimas: AIŠKINAMASIS RAŠTAS
				Laida 0
LT	Statytojas PRIVATUS ASMUO		Dokumento žymuo 2263-XX-PP.AR	Lapų 9
				Lapas 1

- STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.
- STR 1.04.02:2011. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

1.4. Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.:

- Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės (VŽ' 2013 Nr. 85-4297).
- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 12 07, Nr.1-338.

1.5. Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

- HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.
- HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“.
- HN 98-2000. „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.

II. BENDRIEJI DUOMENYS

2.1. Statytojas: Privatus asmuo.

2.2. Projektuotojas: UAB „Darni architektūra“, į. K. 304842582, Maironio g. 53, Radviliškis. Direktorius Matas Adomaitis. Projekto vadovė Vilma Adomaitienė, atestato Nr. 27828, tel. Nr. +37060606710, el. p.: vilma.adom@gmail.com

2.3. Projekto pavadinimas: Sandėlio, kitos (ūkio) paskirties pastato, stoginės, kitos paskirties inžinerinio statinio Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., Gaižūnų k., Pievų g. 4, statybos projektas. Projekto nr. 2263.

2.4. Statybos adresas / statinio geografinė vieta: Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., Gaižūnų k., Pievų g. 4. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 6568/0004:2 Rimkūnų k.v. Žemės sklypo unikalus Nr. 6568-0004-0002.

2.5. Bendrieji duomenys apie statinius, statinių kategorijas, statybų darbų rūšis:

Statinio žymėjimas projekte	Statinio unikalus Nr.	Statinio pavadinimas, kategorija, pastato paskirtis	Statybų darbų rūšis
01	-	Sandėlis (01), neypatingas*, kitos (ūkio) paskirties***	Nauja statyba
02	-	Stoginė (02), neypatingas*, kitos paskirties inžinerinis statinys****	Nauja statyba
03	-	Aikštelė (03), II gr. nesudėtingas **, kitos paskirties inžinerinis statinys****	Nauja statyba

Dokumento žymuo 2364-XX-PP.AR	Lapų 9	Lapas 2	Laida 0
----------------------------------	-----------	------------	------------

* pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ pastato charakteristikos neatitinka ypatingiems statiniams keliamų reikalavimų ir pastato išmatavimai yra didesni nei nesudėtingų statinių, todėl pastato kategorija – neypatingas.

** pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ VI skyriaus, antro skirsnio, 4.1. p. statinio charakteristikos atitinka nesudėtingiems statiniams keliamus reikalavimus ($100 \text{ m}^2 > 148 \text{ m}^2 \leq 10000 \text{ m}^2$), todėl statinio kategorija – nesudėtingas (II gr.).

*** pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ IV skyriaus, trečio skirsnio, 7.19. kitos (ūkio) paskirties pastatai – žemės ūkiui tvarkyti skirti pastatai (svirnai, angarai, garažai ir kita);

Numatomas veiklos pobūdis pastate – šakniavaisių (burokų, bulvių) ar kitų ankštinių daržovių (pupų, žirnių) sandėliavimas. Sandėlyje nebus sandėliuojamos ir saugojamos degios ar pavojingos medžiagos.

**** pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ IV skyriaus, septino skirsnio, 12. p. kitos paskirties inžineriniai statiniai – fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškos funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai)

2.6. Projekto rengimo etapas: Rengiami projektiniai pasiūlymai (PP). Projekto sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodymus.

III. NAUDOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA RUOŠIANT PROJEKTĄ

Projekto brėžinių atlikimui naudota licenzijuota braižymo programa „Autodesk Autocad 2014“ ir „Archicad 24“ tekstiniams dokumentams parengti naudota programa „Microsoft Office 2010“.

IV. SKLYPO APRAŠYMAS

Duomenys apie žemės sklypą (pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą Nr.: 65/2179):

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: žemės ūkio;

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 6568/0004:2 Rimkūnų k.v.

Žemės sklypo unikalus Nr.: 6568-0004-0002;

Žemės sklypo plotas: 20.8000 ha;

Užstatyta teritorija: 0.4000 ha;

Sklype esantys pastatai ir statiniai:

1. Pastatas – garažas (1G1p), paskirtis – pagalbinio ūkio;
2. Pastatas – viralinė (2I1p), paskirtis – pagalbinio ūkio;
3. Pastatas – daržinė (3I1Ž), paskirtis – pagalbinio ūkio;
4. Pastatas – sandėlis (4F1g), paskirtis – pagalbinio ūkio;

Dokumento žymuo	Lapų	Lapas	Laida
2364-XX-PP.AR	9	3	0

5. Pastatas – rūsys (511b), paskirtis – pagalbinio ūkio;
6. Kiti inžineriniai statiniai – grūdų džiovykla su saugyklomis (grūdų saugykla r1, r3, grūdų džiovykla r2, atliekų bunkeris r4, pakura r5), grūdų bokštinis sandėlis su priėmimo duobe (grūdų bokštinis sandėlis r6 su priėmimo duobe r7)

Sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre:

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas: 3139 kv. m;

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis);

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis);

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)

Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas: 17 kv. m;

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas: 566 kv. m;

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas: 153 kv. m;

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas: 2642 kv. m;

Aplinkinis užstatymas, gretimybės:

Planuojamos statybos sklypas yra išsidėstęs žemės ūkio teritorijoje. Gretimuose sklypuose pastatų nėra.

Žemės sklypo išdėstymo schema:



V. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI

5.1. Pastatų išsidėstymas sklype. Sklype projektuojamas sandėlis, kitos (ūkio) paskirties pastatas ir stoginė, kitos paskirties inžinerinis statinys. Projektuojami statiniai išdėstomi šalia esamų ūkio pastatų. Atstumai nuo projektuojamų statinių iki sklypo ribų daugiau negu 100 m. Projektuojami statiniai išlaiko norminius atstumus iki sklypo ribų.

5.2. Sklypo dangos. Sklype projektuojama aikštelė betono danga privažiavimui prie pastato (dangos plotas: 148 kv.m ir sutankinta grunto danga (dangos plotas: 790 kv.m.), kuria organizuojamas

Dokumento žymuo	Lapų	Lapas	Laida
2364-XX-PP.AR	9	4	0

vidinis transporto judėjimas. Aplink pastatą projektuojama betono nuogrinda, 100 cm pločio. Likusią neužstatytą sklypo dalį sudaro esami privažiavimai, ariam žemė ir natūralios pievos ir ganyklos.

5.3. Susisiekimo komunikacijos. Įvažiavimas į sklypą yra esamas iš privažiavimo nuo Pievų gatvės, vidinis transportas organizuojamas sklypo ribose, sutvirtinta grunto danga.

5.4. Inžineriniai tinklai ir inžinerinis aprūpinimas. Sklype yra esamas vietinis vandentiekis ir vietinis nuotekų šalinimas, elektros 0,4 kV tinklas. Buitinės nuotekos pastate nenumatomos, elektra prijungiama nuo sklype esamų elektros tinklų. Lietaus nuotekos surenkamos išorine lietaus surinkimo sistema (latakais, lietvamzdžiais) ir nuvedamos į esamus melioracijos tinklus sklype, kuriais vanduo patenka į sklype esamą kūdrą.

Sandėlio patalpos – nešildomos (esant poreikiui sandėlyje bus palaikoma ne didesnė kaip 10° temperatūra). Remiantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ energinio naudingumo sertifikavimas neskaičiuojamas pastatuose, kuriuose šildymo sezono metu palaikoma ne aukštesnė kaip 10° C temperatūra. Energinio naudingumo klasė pastatui nenustatoma.

5.6. Aplinkotvarka. Sklype saugotinių želdinių nėra. Sklypo apželdinimas esamas.

5.7. Apšvietimas, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių įrengimas. Nesprendžiama.

5.8. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės. Statybos aikštelė darbų vykdymo metu aptveriamą, apsaugant teritoriją nuo galimo vandalizmo.

5.9. Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimas į sklypo teritoriją, pravažiavimo kelių ir stovėjimo aikštelių išdėstymas. Transportas į sklypą patekti galimybę turės iš šiaurinės sklypo pusės, per esamą privažiavimą. Įvažiavimo į sklypą plotis yra esamas apie 5 m. Statybos metu krovininis ir lengvasis transportas stovės sklypo ribose. Remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ kitos (ūkio) paskirties pastatams automobilių stovėjimo vietų skaičius nereglamentuojamas.

5.10. Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybės. Remiantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priedu, kitos (ūkio) paskirties pastatai neprivalo būti pritaikomi neįgaliųjų poreikiams. Statytojo pateiktoje projektavimo užduotyje reikalavimų statinį ir sklypą pritaikyti neįgaliesiems nėra.

VI. ARCHITEKTŪRINIAI – FUNKCINIAI SPRENDIMAI

Naujai projektuojamas kitos (ūkio) paskirties pastatas, kuriame numatoma laikyti šakniavaisius (burokus, bulves ir kt.) ar kitas ankštines daržoves (pupas, žirnius). Pavojingų medžiagų pastate sandėliuoti ir saugoti nenumatoma. Pastate numatoma vykdyti veikla – netarši, nekelianti triukšmo, nedaranti žalos aplinkai ir aplinkinėms teritorijoms bei gyventojams. Sandėlyje nenumatoma įrengti pastovių darbo vietų, statinys skirtas privačioms ūkininko reikmėms. Prie pastato projektuojama stoginė.

Dokumento žymuo	Lapų	Lapas	Laida
2364-XX-PP.AR	9	5	0

Projektuojamas pastatas – vieno aukšto, planinė struktūra – stačiakampio formos, išoriniai matmenys – 30,05 x 20,4 m, dvišlaičiu, 15° nuolydžiu stogu. Pastato aukštis apie 11,20 m. Pastate įrengiami dveji, 6 m pločio pakeliami vartai, ir dvejys – 1 m pločio durys. Pastato sienos ir stogas dengtas trapecinio profilio skarda. Pastato fasaduose numatomi skaidrių poliesterio plokščių intarpai, stoge įrengiamos ventiliacinės vėjo turbinos ir apsauginė stogo tvorelė su sniego užtvara (h-600mm). Apie pastatą suformuojama 0,5 m pločio betono nuogrinda.

Projektuojama stoginė – stačiakampio plano statinys, vienšlaičiu stogu, 15° nuolydžiu. Stoginės šoninės sienos uždengiamos trapecinio profilio skarda. Stoginė statoma prie projektuojamo sandėlio pietinės sienos.

Laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai:

Sandėlio sienų atitvaros sumontuotos iš trapecinio profilio skardos ant metalo karkaso. Stogo konstrukcija iš metalo karkaso su trapecinio profilio skarda. Laikančios konstrukcijos – plieninės kolonos ir santvaros. Projektuojamas tarpatramio modulis - 6 m. Po pastatu projektuojami poliniai pamatai, grindys – betoninės, armuotos fibromis. Grindų storis – 150 mm.

Stoginės laikančios konstrukcijos – metalo karkasas.

Fasadų apdaila:

Sienos – trapecinio profilio plieno lakštai, spalva artima RAL 7011 (grafitinė), RAL 9006 (sidabrinė) ;

Stogas – trapecinio profilio plieno lakštai, spalva artima RAL 9006 (sidabrinė);

Vartai, durys, apskardinimas, lietaus nuvedimo sistema – spalva artima RAL 7011 (grafitinė).

Švieslangiai – skaidraus profiliuoto poliesterio plokštės.

Pagrindinių rėmų spalva – RAL 7011 (grafitinė).

Apsauginė tvorelė, vent. turbinos – RAL 9006 (pilka).

VII. TRUMPAS TECHNOLOGINIO PROCESO APRAŠYMAS

Projektuojamas sandėlio pastatas skirtas statytojo - ūkininko individualiai veiklai vykdyti – sandėliuoti šakniavaisius (burokus, ropes, bulves ir kt.) ar kitas ankštines daržoves (pupas, žirnius). Kiti technologiniai procesai pastate nebus vykdomi. Pastate nebus sandėliuojamos ir saugojamos pavojingos medžiagos. Pastate numatoma vykdyti veikla – netarši, nekelianti triukšmo, nedaranti žalos aplinkai ir aplinkinėms teritorijoms bei gyventojams. Pastate nenumatoma įrengti pastovių darbo vietų, administracinės, buitinės ir poilsio patalpos neįrengiamos, todėl pastatas ir parkavimo aikštelė nepritaikomi žmonėms su negalia. Žmonių buitinėms reikmėms galės būti naudojamos sklype esančių pastatų patalpos. Projektuojamame sandėlio pastate nenumatomas didesnis nei 2 žmonių buvimas vienu metu.

VIII. GAISRINĖ SAUGA

Projektuojamas III laipsnio atsparumo ugniai sandėlis, priskiriamas P.2.19 statinių grupei. Pastate numatoma sandėliuoti šakniavaisius (burokus, bulves ir kt.) ar ankštines daržoves (pupas, žirnius).

Sandėliuojant galimai degias medžiagas jų energijos kiekis pastate negali viršyti 42 kJ. Pastate

Dokumento žymuo	Lapų	Lapas	Laida
2364-XX-PP.AR	9	6	0

nebus saugoma ir sandėliuojama sproglių ar kitų pavojų keliančių medžiagų. Pastato kategorija pagal sprogo ir gaisro pavojų – E_g.

8.1. Gaisrinio skyriaus skaičiavimas. Parenkant statinio gaisrinio skyriaus matmenis, atstumus tarp statinių, atsižvelgiama į statinio atsparumo ugniai laipsnį, paskirtį, taip pat į naudojamų gaisrinės saugos ir gelbėjimo priemonių veiksmingumą.

Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas F_g nustatomas pagal formulę $F_g = F_s \cdot G \cdot \cos(90K_H)$;

F_s - sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties;

K_H - skaičiuojamojo aukščio koeficientas, $K_H = H/H_{abs}$;

H - aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m;

H_{abs} - absoliutus pastato aukštis, nurodytas lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, m;

G - pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas.

Statinio grupė	Statinys	F_s	Aukščiausia altitudė	K_H	H_{abs}	G	F_g
P.2.19	Kitos (ūkio) paskirties pastatas	8000	0,15	0,03	5	1	7 991,12

Viso pastato plotas (548,09 m²) priimamas kaip vienas gaisrinis skyrius - neviršija leistino maksimalaus gaisrinio skyriaus ploto.

8.5. Gaisro plitimo į gretimus statinius ribojimas. Mažiausi priešgaisriniai atstumai nuo projektuojamų pastatų iki kitų pastatų, priklausomai nuo atsparumo ugniai laipsnio pateikti lentelėje:

Pastato atsparumo ugniai laipsnis	Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis		
	I	II	III
III	10	10	15


Norminiai atstumai išlaikomi. Iki artimiausio gretimame sklype esančio pastato (III atsparumo ugniai laipsnio) atstumas daugiau negu 15 m. Iki kitų pastatų atstumai didesni nei 15m. Iki šalia esančių inžinerinių statinių atstumai nenormuojami.

8.6. Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai. Gaisrinių automobilių pravažavimų plotis priimamas atsižvelgiant į kompaktinį kelių, inžinerinių tinklų išdėstymą ir yra ne toliau kaip 25 m nuo pastato ir ne siauresnis kaip 3,5 m pločio ir ne mažesnis kaip 4,5 aukščio, užtikrinantis galimybę ugniagesių technikai privažiuoti prie pastato.

Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki stogo karnizo neviršija 10 m, todėl numatyti užlipimo ant stogo nebūtina.

Dokumento žymuo 2364-XX-PP.AR	Lapų	Lapas	Laida
	9	7	0

Priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų
privažiavimo schema




Artimiausia priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba – Pakruojo r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Linkuvos ugniagesių komanda, adresu Valakų g. 9, Linkuva. Trumpiausias atstumas nuo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos iki pastato vietos – 9,2 km, 14 min. kelio.

1 **A** – Pakruojo r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Linkuvos ugniagesių komanda, adresu Valakų g. 9, Linkuva.

B – Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., Gaižūnų k., Pievų g. 4

Vandens telkinių schema



Atstumas nuo artimiausio vandens tvenkinio yra apie 193 m.

Dokumento žymuo 2364-XX-PP.AR	Lapų	Lapas	Laida
	9	8	0

IX. APLINKOS APSAUGA

Projektuojamas statinys neigiamo poveikio aplinkai neturės.

Statybinės atliekos, statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvortoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos statybinės atliekos. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną.

Vykdant statybos darbus, medžiagų tiekimas turi būti apskaičiuotas taip, kad susidarytų kuo mažesnis atliekų kiekis, todėl numatomi minimalūs susidarančių statybinių atliekų kiekiai.

Statybos atliekos statybos metu rūšiuojamos į:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, medžiagų ir kitų nedegių gaminių); kurias planuojama panaudoti aikštelių, privažiavimų, takų dangų pagrindams įrengti;
- tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bitumo ir kitų medžiagų), kurios baigiantis statybai pristatomos į perdirbimo gamyklas perdirbimui;
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotės užterštos kenksmingomis medžiagomis) išvežamos į pavojingų atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelę.

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvortoje statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos statybinės atliekos. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną.

Statytojas, baigęs statybas, pridudamas statinius priėmimo naudoti komisijai, pateikia dokumentus apie faktinį susidariusių statybinių atliekų, netinkamų naudoti, pristatymą į sąvartyną.

Statytojas statybinių atliekų tvarkymo dokumentaciją ir statinio priėmimo naudoti komisijos pirmininko, aplinkos apsaugos inspektoriaus ar kito savivaldybės įgalioto pareigūno reikalavimu pateikia jam nurodytos vietos, kur statybinės atliekos buvo panaudotos, adresą.

Pavojingų statybinių medžiagų statybos metu nesusidarys.


Atliekų tvarkymas projektuojamuose pastatuose statybos ir eksploatacijos metu turi būti atliekamas vadovaujantis galiojančiomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“. Visais atvejais atliekos turi būti surenkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

Pastatų eksploatavimo metu buitines atliekas bus komplektuojamos į atskirus konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuotomis autotransporto įmonėmis.


Buitinės atliekos pastatų eksploatavimo metu bus surenkamos sklype, buitinių atliekų konteineriuose. Buitinės atliekos bus surenkamos ir išvežamos pagal sutartį su buitinių atliekų išvežėju. Buitinių atliekų konteineriai bus statomi sklypo ribose, ant vandeniui nelaidžios dangos.

Dokumento žymuo	Lapų	Lapas	Laida
2364-XX-PP.AR	9	9	0

A3 420x297



Situacijos schema





Esami objektai

Užstatyta teritorija


VEIKLOS PRIORITETŲ TERITORIJOS

Intensyvaus žemės ūkio teritorija

STATYBOS SKLYPAS
ŽEMĖS ŪKIO TERITORIJŲ ZONA


0	2023	VISUOMENĖS INFORMAVIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV DOK. NR.		UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G. 53-1, RADVILIŠKIS TEL.: 860606710, 860532654		PROJEKTO PAVADINIMAS: SANDĖLIO, KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO, STOGINĖS, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO PAKRUIJO R. SAV., LINKUVOS SEN., GAIŽŪNŲ K., PIEVŲ G. 4, STATYBOS PROJEKTAS
		PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS
27828	PV		VILMA ADOMAITIENĖ	
	ARCH		GIEDRIUS JERŠOVAS	
LT	STATYTOJAS: PRIVATUS ASMŪS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: SANDĖLIS (01), STOGINĖ (02)		LAIDA
		DOKUMENTO PAVADINIMAS: SITUACIJOS SCHEMA		0
		DOKUMENTO ŽYMUO: 2364-XX.B-01	LAPAS	LAPŲ
			1	1

A3 420x297




22250
5800

Eksplikacija				
X=62223 Y=49690	①	Projektuojamas sandėlis		
	②	Projektuojama stoginė		
	③	Projektuojama aikštelė		
	④	Esamas pastatas		
Sklypo techniniai rodikliai				
Eil. Nr.	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Esamas kiekis	Projektuojamas kiekis
1.	Sklypo plotas	m ²	208000	esamas
2.	Sklypo užstatymo tankumas	%	0,22	0,65
3.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	0,22	0,60
4.	Statiniais užimtas žemės plotas	m ²	463	1350
5.	Apželdintas žemės plotas	%	96	96
Pastato techniniai rodikliai				
Eil. Nr.	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kiekis	
1.	Sandėlis			
1.1.	Pastato paskirties rodikliai: kitos (ūkio) paskirties pastatas			
1.2.	Pastato bendras plotas*	m ²	552,70	
1.3.	Pastato pagrindinis plotas*	m ²	552,70	
1.4.	Pastato užimamas plotas*	m ²	602	
1.5.	Pastato tūris*	m ³	5746	
1.6.	Aukštų skaičius*	vnt.	1	
1.7.	Pastato aukštis*	m	11,10	
1.8.	Energinio naudingumo klasė*		-	
1.9.	Statinio ugniai atsparumo laipsnis		III	
2.	Stoginė			
2.1.	Pastato paskirties rodikliai: kitos paskirties inžinerinis statinys			
2.2.	Pastato užimamas plotas*	m ²	240	
2.3.	Pastato aukštis*		8,35	
2.4.	Statinio ugniai atsparumo laipsnis		III	
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis				



0	2023	VISUOMENĖS INFORMAVIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB DARNI ARCHITEKTŪRA IMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G. 53-1, RADVILIŠKIS TEL.: 860606710, 860532654		PROJEKTO PAVADINIMAS: SANDĖLIO, KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO, STOGINĖS, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO PAKRUIJO R. SAV., LINKUVOS SEN., GAIŽŪNŲ K., PIEVŲ G. 4, STATYBOS PROJEKTAS
		PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS
		27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ
		ARCH	GIEDRIUS JERŠOVAS	
LT	STATYTOJAS:		DOKUMENTO ŽYMUO:	
	PRIVATUS ASMŪO		2364-XX.B-02	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1



1. PASTABOS:
- Matmenys pateikti milimetrais.
 - Stogas - trapecio profilio skardos lakštai ant metalo karkaso.
 - Išorinės sienos - trapecio profilio skardos lakštai ant metalo karkaso.
 - Cokolis - monolitas
 - Grindys - betoninės.

Sutartiniai žymėjimai

	Cokolis, monolitas
	Trapecinio profilio lakštai ant metalo karkaso

Sandėlio patalpų eksplikacija


Eil. Nr.	Patalpa	Plotas, m ²
1	Sandėlis	552.70
Bendras pastato plotas		552.70

Stoginės eksplikacija

Eil. Nr.	Patalpa	Plotas, m ²
1	Užstatytas plotas	240.00


0	2023	VISUOMENĖS INFORMAVIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV DOK. NR.		UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G. 53-1, RADVILIŠKIS TEL.: 860606710, 860532654		
	PARAŠAS	PROJEKTO PAVADINIMAS:		
27828	PV	SANDĖLIO, KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO, STOGINĖS, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO PAKRUOJO R. SAV., LINKUVOS SEN., GAIŽŪNŲ K., PIEVŲ G. 4, STATYBOS PROJEKTAS		
	ARCH	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:		
		SANDĖLIS (01), STOGINĖ (02)		
		DOKUMENTO PAVADINIMAS:		LAIDA
		SANDĖLIO IR STOGINĖS PLANAS M 1:150		0
LT	STATYTOJAS:	PRIVATUS ASMŪS		LAPAS
		DOKUMENTO ŽYMUO:		LAPŲ
		2364-XX.B-03		1
				1

A3 420x297




Sutartiniai žymėjimai		Kiekis
	Stogo danga, trapecinio profilio lakštai	877 m ²
o	Lietvamzdis Ø90 mm, l=7100 mm	4 vnt.
o	Lietvamzdis Ø90 mm, l=5950 mm	4 vnt.
c = = c	Lietlovis 140 mm, l=30000 mm	2 vnt.

- PASTABOS:**
- Išmatavimai nurodyti milimetrais.
 - Stogas įrengiamas pagal STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimus, bei medžiagų gamintojų taisykles.
 - Vėdinimo kanalų ir kaminių angos turi būti uždengtos, kad į jas nepatektų lietaus vanduo.
 - Latakai turi būti apsaugoti, kad lapai ir žvyras nepatektų į lietvamzdį.
 - Vėdinimo šachtų, deflektorių, vamzdžių ir kitos inžinerinės įrangos praejimo per stogą vietos turi būti užsandarintos.
 - Nuo stogo lietaus vanduo surenkamas latakais ir nuvedamas lietvamzdžiais.

0	2023	6	VISUOMENĖS INFORMAVIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV DOK. NR.			UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G. 53-1, RADVILIŠKIS TEL.: 860606710, 860532654		PROJEKTO PAVADINIMAS: SANDĖLIO, KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO, STOGINĖS, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO PAKRUOJO R. SAV., LINKUVOS SEN., GAIŽŪNŲ K., PIEVŲ G. 4, STATYBOS PROJEKTAS	
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:	
	27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ			SANDĖLIS (01), STOGINĖ (02)
		ARCH	GIEDRIUS JERŠOVAS			DOKUMENTO PAVADINIMAS: SANDĖLIO IR STOGINĖS STOGO PLANAS M 1:150
						LAIDA 0
LT	STATYTOJAS: PRIVATUS ASMUO		DOKUMENTO ŽYMUO: 2364-XX.B-04			LAPAS 1
						LAPŲ 1


Rėnas ašyje 2-5



Sutartiniai žymėjimai	
	Cokolis, monolitas
	Trapecinio profilio lakštai ant metalo karkaso

1. PASTABOS:
2. Matmenys pateikti milimetrais.
3. Stogas – trapecio profilio skardos lakštai ant metalo karkaso.
4. Išorinės sienos – trapecio profilio skardos lakštai ant metalo karkaso.
5. Cokolis – monolitas
6. Grindys – betoninės.

0	2023	VISUOMENĖS INFORMAVIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV DOK. NR.	 Darni Architektūra		UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G. 53-1, RADVILIŠKIS TEL.: 860606710, 860532654	
			PROJEKTO PAVADINIMAS: SANDĖLIO, KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO, STOGINĖS, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO PAKRUIJO R. SAV., LINKUVOS SEN., GAIŽŪNŲ K., PIEVŲ G. 4, STATYBOS PROJEKTAS	
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: SANDĖLIS (01), STOGINĖ (02)
	27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS: SANDĖLIO IR STOGINĖS PJŪVIS 1-1 M 1:150
	ARCH	GIEDRIUS JERŠOVAS		LAIDA 0
LT	STATYTOJAS: PRIVATUS ASMUO		DOKUMENTO ŽYMUO: 2364-XX.B-05	LAPAS 1
				LAPŲ 1




Sutartiniai žymėjimai

	Stogo danga - trapecinio profilio skarda, padengta antikondenscine plėvele, spalva pilka, artima RAL9006
	Sienų danga - trapecinio profilio skarda, spalva grafitinė, artima RAL 7011
	Profiluotos poliesterio plokštės, skaidrios
	Vartai, durys, metalo karkasas, spalva grafitinė, artima RAL7011
	Perforuota stoginės šonų danga , spalva pilka, artima RAL7011
	Lietaus surinkimo sistema, apskardinimas, spalva pilka, artima RAL9006
	Cokolis, monolitas

Pastabos:

1. Išmatavimai nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Altitudė 0.00 atitinka pirmo aukšto grindų lygį.
4. Prieš langų ir durų gamybą, gamintojas angas privalo apsimatuoti vietoje. Langų ir durų darbo brėžinius parengia gamintojas ir derina su projekto autoriumi.
5. Fasadaį įrengiami pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus ir medžiagų gamintojų rekomendacijas.
6. Spalvas derinti su projekto autoriumi.

0	2023	VISUOMENĖS INFORMAVIMUI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV DOK. NR.		UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G. 53-1, RADVILIŠKIS TEL.: 860606710, 860532654		PROJEKTO PAVADINIMAS: SANDĖLIO, KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO, STOGINĖS, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO PAKRUOJO R. SAV., LINKUVOS SEN., GAIŽŪNŲ K., PIEVŲ G. 4, STATYBOS PROJEKTAS		
		PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:	
		27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ	SANDĖLIS (01), STOGINĖ (02)	
			ARCH	GIEDRIUS JERŠOVAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS: FASADAI 1-6, A/2-A/1, A-E; M 1:150	
				LAIDA		
				0		
LT	STATYTOJAS: PRIVATUS ASMŪO	DOKUMENTO ŽYMUO: 2364-XX.B-06			LAPAS	LAPŲ
					1	1





Sutartiniai žymėjimai


	Stogo danga - trapecinio profilio skarda, padengta antikondenscine plėvele, spalva pilka, artima RAL9006
	Sienų danga - trapecinio profilio skarda, spalva grafitinė, artima RAL 7011
	Profiluotos poliesterio plokštės, skaidrios
	Vartai, durys, metalo karkasas, spalva grafitinė, artima RAL7011
	Perforuota stoginės šonų danga , spalva pilka, artima RAL7011
	Lietaus surinkimo sistema, apskardinimas, spalva pilka, artima RAL9006
	Cokolis, monolitas

Pastabos:

- Išmatavimai nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
- Altitudė 0.00 atitinka pirmo aukšto grindų lygį.
- Prieš langų ir durų gamybą, gamintojas angas privalo apsimatuoti vietoje. Langų ir durų darbo brėžinius parengia gamintojas ir derina su projekto autoriumi.
- Fasadai įrengiami pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus ir medžiagų gamintojų rekomendacijas.
- Spalvas derinti su projekto autoriumi.

0	2023	VISUOMENĖS INFORMAVIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV DOK. NR.		UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G. 53-1, RADVILIŠKIS TEL.: 860606710, 860532654		PROJEKTO PAVADINIMAS: SANDĖLIO, KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO, STOGINĖS, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO PAKRUIJO R. SAV., LINKUVOS SEN., GAIŽŪNŲ K., PIEVŲ G. 4, STATYBOS PROJEKTAS	
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: SANDĖLIS (01), STOGINĖ (02)	
27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ			
	ARCH	GIEDRIUS JERŠOVAS		DOKUMENTO PAVADINIMAS: FASADAI 6-1, E-A, A/1-A/2 M 1:150	
LT	STATYTOJAS: PRIVATUS ASMUO	DOKUMENTO ŽYMUO: 2364-XX.B-07		LAPAS	LAPŲ
				1	1



0	2023	VISUOMENĖS INFORMAVIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV DOK. NR.		UAB DARNI ARCHITEKTŪRA ĮMONĖS KODAS 304842582 MAIRONIO G. 53-1, RADVILIŠKIS TEL.: 860606710, 860532654		PROJEKTO PAVADINIMAS:
				SANDĖLIO, KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO, STOGINĖS, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO PAKRUOJO R. SAV., LINKUVOS SEN., GAIŽŪNŲ K., PIEVŲ G. 4, STATYBOS PROJEKTAS
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
27828	PV	VILMA ADOMAITIENĖ		SANDĖLIS (01), STOGINĖ (02)
	ARCH	GIEDRIUS JERŠOVAS		DOKUMENTO PAVADINIMAS:
				VIZUALIZACIJA
LT	STATYTOJAS: PRIVATUS ASMUO		DOKUMENTO ŽYMUO: 2364-XX.B-08	LAIDA
				0
				LAPAS
				1
				LAPŲ
				1